



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	1
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		1
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Klämfäste för trådhållare 55 mm		1
⑪ Trådhållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhE Se projektanpassad standardritning för höjder.

E1 E2 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-08-25	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-05	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

**ATKINS**  
 Atkins Sverige AB  
 Hvitfeldtsgränd 15  
 411 20 Göteborg  
 Tel: 031 761 9500  
 Fax: 031 761 9501  
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad  
 Trafikkontoret

**DETALJRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 E-utliggare på rundmast för  
 kontaktledning

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL	SKALA 1:10	DIARIENUMMER	RITINGSNR 21160	REV C
DWG-FIL 21160	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR				
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15						