



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se detaljanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
⑤ Stagkilsklamma 10 mm		2
⑥ Klämhakeklov 38 mm		1
⑦ Klämhakeklov 55 mm		1
⑧ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑨ Stödbomsled (Drag)		1
⑩ Toppstycke		1
⑪ Nit 19x52 mm		1
⑫ Nit 19x100 mm		2
⑬ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑭ Trådållare		1
⑮ Kopparlina 16mm ² 7-trådlig		1
⑯ Plastkaus		2
⑰ Låsförbindning 16mm ²		1
⑱ Grenklämma		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhF ShF Se projektanpassad standardritning för höjder.

F1 F2 F3 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-08-27	3D-vy		PAKA
B	2	2009-08-04	Material och förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgränd 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING
Kontaktledningsupphängning
F-utligger på rundmast
kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21166	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2008-09-15	1:10	21166

RITINGSNR	REV
21166	C