



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 26 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
⑤ Klämhakeklov 26 mm		2
⑥ Klämhakeklov 38 mm		2
⑦ Klämhakeklov 55 mm		2
⑧ Rörklamma med öra 55 mm		3
⑨ Stödbomssted (Tryck)		2
⑩ Nit 19x52 mm		2
⑪ Nit 19x100 mm		2
⑫ Toppstycke		1
⑬ Klämfäste för trådållare 55 mm		1
⑭ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhE ShE Se projektanpassad standardritning för höjder.

E1 E2 E3 E4 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-09-01	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-05	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

**ATKINS**  
 Atkins Sverige AB  
 Hvitfeldtsgränd 15  
 411 20 Göteborg  
 Tel: 031 761 9500  
 Fax: 031 761 9501  
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad  
 Trafikkontoret

**DETALJRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 E-utligger på rundmast för  
 kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL		
DWG-FIL 21168	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR		
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15	SKALA 1:10	DIARIENUMMER	RITINGSNR 21168	REV C