



### MATERIAL FÖR FAST AVANKRING (ENKEL) PÅ RUNDMAST

Material	Anmärkning	Antal
1 Mastring	Se standardritning 20742	1 st
2 Mastring	Se standardritning 21029	1 st
3 Slingisolator 2000 kg		2 st
4 Källkamma		2 st
4 Tvåhålskil		2 st
5 Stållina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343		1 x 2500 mm
6 Avspänningsklamma		1 st

### MATERIAL FÖR FAST AVANKRING (DUBBEL) PÅ RUNDMAST

Material	Anmärkning	Antal
1 Mastring	Se standardritning 20742	1 st
2 Mastring	Se standardritning 21029	1 st
3 Slingisolator 2000 kg		4 st
4 Källkamma		4 st
4 Tvåhålskil		4 st
5 Stållina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343		2 x 2500 mm
6 Avspänningsklamma		2 st
7 Länk		2 st
8 Trekantsplatta		1 st
9 Länk		1 st

STAGNINGSFUNDAMENT: Se standardritning 20698

A	1	2009-06-18	Materiallista	PAKA
Rev liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum

# ATKINS

Atkins Sverige AB  
Hvitfeldtsgränd 15  
411 20 Göteborg  
Tel: 031 761 9500  
Fax: 031 761 9501  
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

## STANDARDRITNING

Fast avankring på rundmast

HANDLÄGGARE: JOST  
VERIFIERAD: PAKA  
HAFT DEL

DWG-FIL: 20792  
RITAD/KONSTR: CHAN  
NR

GODKÄND GÖTEBORG  
2002-10-18

SKALA  
1:50

DIARIENUMMER

RITNINGSNR  
20792

REV  
A