



# PARKVÅRDSBESKRIVNING 2017



Ett professionellt utförande utgör grunden för beställarens arbete med att förverkliga visionen att skapa den sköna staden med den gröna själen där varje göteborgare kan hitta sin plats. Alla arbeten i stadens parker och grönområden skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Park- och naturförvaltningen vårdar och utvecklar Göteborgs stads- och naturmiljöer utifrån användning, naturliga förutsättningar och historia. Vårt arbete gör gator, torg, parker, kanaler, skogar, berg, sjöar och stränder inbjudande för alla. Vi skapar möjligheter till en rik tillvaro med rum för såväl mänskliga möten som en stunds lugn och ro.

	Sid
<b>INNNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>	
LÄSANVISNINGAR .....	4
TILLSYN OCH KONTINUERLIG STÅDNING.....	5
VÅRD AV VEGETATIONSYTOR M M .....	7
GRÄSYTA.....	7
1 VÅRD AV GRÄSYTA OCH SLÅTTERYTA .....	7
1.02 GRÄSMATTA B .....	8
1.03 GRÄSMATTA C .....	9
1.04 GRÄSMATTA D.....	9
1.05 SLÅTTERYTA A MED UPPTAG.....	10
1.06 SLÅTTERYTA B MED UPPTAG .....	10
1.07 SLÅTTERYTA C MED UPPTAG .....	10
1.08 SLÅTTERYTA A.....	11
1.09 SLÅTTERYTA B .....	11
1.10 SLÅTTERYTA C .....	11
PLANTERINGSYTA .....	12
2 VÅRD AV PLANTERINGSYTA .....	12
BUSKAR .....	13
2.01 BUSKAGE A.....	13
2.02 BUSKAGE B .....	14
2.03 BUSKAGE C .....	14
2.04 LEKBUSKAGE .....	15
2.05 BÄRBUSKAR .....	16
HÄCKAR.....	16
2.07 HÄCK B.....	18
2.08 KLÄNGVÄXTER .....	18
2.09 ROSOR .....	19
PERENNER .....	21
2.10 PERENN A .....	21
2.11 PERENN B .....	21
2.12 PERENN C .....	23
TRÄD.....	24
3 VÅRD AV TRÄD.....	24
3.01 NYPLANTERADE TRÄD A .....	25
3.02 NYPLANTERADE TRÄD B .....	26
3.03 KNUTHAMLADE FORMTRÄD A.....	26
3.04 KNUTHAMLADE FORMTRÄD B.....	26
3.05 HÄCKLIPPTA FORMTRÄD.....	27
3.06 GATUTRÄD A.....	27
3.07 GATUTRÄD B .....	28
3.08 PARKTRÄD A .....	28
3.10 FRUKTTRÄD.....	29
NATURMARK.....	30
4 BOSTADSNÄRA NATUR .....	30
4.01 VÅRD AV BOSTADSNÄRA NATUR.....	30
BELAGD YTA .....	31
VÅRD AV BELAGD YTA .....	31
5.02 PLATT- ELLER STENSATT YTA .....	33
5.03 GRUSBELAGD YTA.....	34
5.05 TRAPPOR.....	35
5.06 TRÄDÄCK .....	36
5.07 SANDBELAGD YTA - BAKSAND.....	36
FALLUNDERLAG.....	37
6 VÅRD AV FALLUNDERLAG.....	37
6.01 SANDBELAGD YTA - FALLUNDERLAG .....	38
6.02 TRÄFLIS .....	39
6.03 FALLSKYDDSMATTA.....	39
DAMMAR OCH VATTENDRAG.....	40
7.01 VÅRD AV DAMMAR OCH VATTENDRAG .....	40
7.02 BÄCKINTAG – BRUNNAR.....	40
8 ÖVRIG MARK .....	41
9 ANNUELLER.....	41
BEGREPPSBESTÄMNINGAR .....	49

# LÄSANVISNINGAR

Denna arbetsbeskrivning är redigerad efter den s.k. pyramidregeln.

Den är ordnad i en hierarkisk struktur med koder och rubriker. För varje kod gäller beskrivningen under tillhörande rubrik tillsammans med överordnade koder med tillhörande rubriker, som kan exemplifieras enligt följande

- 2 VÅRD AV PLANTERINGSYTA
- 2.01 Ogrärensning
- 2.01.02 BUSKAGE A
- 2.01.02 Ogrärensning



2 **VÅRD AV PLANTERING SYTA**

**Vårarbete**

Allt ris, skräp, främmande föremål tas bort och bortskaffas. Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utlösliga växter avlägsnas. Skräphögar ska tas bort samma dag. Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

**Ogrärensning**

Ogräs och dess rotsystem tas bort. All ogrärensning utförs manuellt och ska ske på ett sådant sätt att inte jorden förs bort från ytan. Planteringsytor ska efter varje reningsstiftelse vara helt fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Vädrmaterial får inte skadas därför ska handtyckning av ogräs utföras intill värderna. Särskild uppmärksamhet ägnas fröplantor av vedatfat material och rotogräs.

Rens och skräp krotas ihop och bortforslas samma dag.

Ogräs som från angränsande gräsytta växer in i planteringen ska tas bort. Ogräskanten ska hållas jämn.

**Putsning**

I samband med ogrärensning tas avbrutna, skadade och döda grenar bort. Grenar och annan vegetation som tränger in över gata, cykel- eller gångväg, skymmer belysningar och trafikskyltar eller på annat sätt hindrar trafiken krotas bort. Grenar och annan vegetation som försvårar tillgänglighet till gångvägar, cykelvägar eller som inträskar på möjligheten att sitta på parkbänk eller liggande krotas bort. All överblivet material bortforslas samma dag.

På skolor, förskolor, anläggningar för äldre och funktionshindrade gäller särskilt för buskage intill byggnader, att grenar som löcker fönster, tränger in över entréer, eller som kan komma i käll vid stängning av port eller dörr, ska krotas bort. Värdighet som möter vägg ska också krotas bort.

På förskolor, skolor och i anslutning till lekplatser skall putsen utföras på ett sådant sätt att risken för barn att skada sig på utstickande grenar minimeras.

**Beskärning**

**Höstarbete**

Jorden rensas och lockas. Kanten mot angränsande gräsytta skärs eller huggs jämn.

Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov.

**Kontinuerlig städning och tillsyn**

Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. Se avsnitt "Kontinuerlig städning och tillsyn".

2.01 **BUSKAGE A**  
Anlagd yta planterad med buskar som i övrigt tillstånd inte täcker markytan (för bet buskage)

2.01.01 **Vårarbete**

Krotat löv krotas igenom och ytan avjämns. Stora ansamlingar av löv tas bort.

2.01.02 **Ogrärensning**

Hela ytan ogrärensas.

Ogrärensning utförs 6 ggr/år. Ogrärensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

2.01.03 **Putsning**

2.01.04 **Höstarbete**

2.01.99.x **Kontinuerlig städning och tillsyn**

## Överordnad beskrivning.

Denna text under rubriken "Ogrärensning" gäller samtliga marktper under med kod 2.xx.xx. Tillsammans med den specifika beskrivningen för varje marktper.

## Specifik beskrivning för respektive marktper.

Texten under rubriken "Ogrärensning" gäller specifikt för denna marktper, tillsammans med den överordnade beskrivningen.

# TILLSYN OCH KONTINUERLIG STÄDNING

Ett välvårdat offentligt rum bidrar till att skapa trygghet och välbefinnande hos medborgarna. Vården av det offentliga rummet utgörs bl.a. av städningen. Skräpiga ytor kan skapa en känsla av att ingen tar ansvar för hur det ser ut. Städning och tillsyn är också en säkerhets- och tillgänglighetsfråga.

Kontinuerliga städning och tillsyn ska utföras på samtliga ytor beskrivna i denna parkvårdsbeskrivning.

## Tillsyn

I samband med kontinuerlig städning kontrolleras utrustning och vegetation inom arbetsområdet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt lek- och gymutrustningens funktion och fallunderlag.

Kontrollen omfattar i övrigt: Omfattande slitage, skarpa kanter och saknade delar, saknad och skadad utrustning, skadad vegetation samt vegetation som som inkräktar på det fria utrymmet runt lekredskap, utgör trafiksäkerhetsrisk, skymmer belysningar och trafikskyltar eller på annat sätt hindrar trafiken.

Fel ska anmälas till beställaren.

Fel som kan medföra personskada ska omedelbart anmälas till beställaren. Om beställaren inte kan nås, ska risken för personskada elimineras och snarast därefter anmäls felet till beställaren.

Fel på belysning och belysningsstolpe anmäls till Kontaktcenter, tel. 031-365 00 00.

## Städning

Skräp samt främmande material och föremål tas bort från ytan. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar. Vid kontinuerlig städning av bostadsnära naturmark och övrig mark anses nedfallna grenar och kvistar inte som skräp.

Skräp samt främmande material och föremål ska efter avslutad städning omedelbart borttransporteras.

Vid kontinuerlig städning av planteringsytor får växtmaterialet inte skadas.

Betäckningar på dagvatten- och rännstensbrunnar skall kontrolleras. Galler och befintliga pinnlås rensas från löv, sand och annat skräp.

Där angränsande belagd yta städas av annan, ska skräp tas bort 1 m in på denna yta.

På lek område ägnas särskild uppmärksamhet åt att ta bort vassa föremål, djurspillning, cigarettfimpar m.m.

Städning utförs under hela entreprenadtiden, oavsett väderlek.

Rengöring av möbler, papperskorgar samt lek- och gymredskap ska utföras två gånger per år i samband med vårstädningen och under september månad.

## Tömning av papperskorg

Samtliga papperskorgar töms under hela året enligt angiven frekvens oavsett fyllnadsgrad och väderlek. Skräp på marken i direkt anslutning till papperskorgen plockas upp.

Tömning av papperskorgar utförs enligt speciellt angivna frekvenser per korg enligt följande:

Tömning av papperskorg 7 dagar/vecka  
Tömning av papperskorg 5 dagar/vecka  
Tömning av papperskorg 3 dagar/vecka (mån, ons, fre)  
Tömning av papperskorg 1 gång/vecka  
Tömning av papperskorg 1 gång/14 dagar

Tillsyn och städning utförs enligt speciellt angivna frekvenser per yta enligt följande:

x.xx.99.1	Tillsyn och städning 7 dagar/vecka
x.xx.99.2	Tillsyn och städning 5 dagar/vecka
x.xx.99.3	Tillsyn och städning 3 dagar/vecka (mån, ons, fre)
x.xx.99.4	Tillsyn och städning 1 gång/vecka
x.xx.99.5	Tillsyn och städning 1 gång/14 dagar
x.xx.99.6	Tillsyn och städning 1 gång/månad
x.xx.99.7	Tillsyn och städning 4 ggr/år (en gång varje kvartal)
x.xx.99.8	Tillsyn och städning av annan
x.xx.99.9	Ytan städas ej

Frekvensen anges i klartext för varje yta i ParkInfo

# VÅRD AV VEGETATIONSYTOR M M

## GRÄSYTA

*Markyta som är gräsbevuxen*

Stadens gräsytor ska vårdas för att vara slitstarka ytor för olika former av aktivitet, och vara en prydnad med högt estetiskt värde. Gräsytorerna har också stor betydelse, som helhet, för den biologiska mångfalden.

## 1 VÅRD AV GRÄSYTA OCH SLÅTTERYTA

### Vårarbete

Nedfallna grenar, ris, främmande föremål och flis från vinterväghållning avlägsnas. Skräphögar ska tas bort samma dag. Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

Efter vårarbetet ska ytan hålla föreskriven kvalitet.

Om vinterväghållning utförs av annan entreprenör ska vårarbetet samordnas med denne.

### Gräsklippning och slåtter

Gräsytan ska före klippning vara fri från grenar, stenar och andra främmande föremål. Klippning ska utföras så att gräsplantan, träd och annan vegetation samt utrustning inte skadas, eller att ränder av oslaget gräs kvarstår.

Där risk finns att gräs som ligger kvar kan komma att skada underliggande gräs ska det slagna gräset tas bort efter varje klippning.

Gräs som hamnar på gångar och vägar ska alltid tas bort efter varje klippning. Ytor ska efter klippning se rena och snygga ut.

Puts kring hinder och kanter ska ske i direkt anslutning till varje klippning eller slåtter.

Puts ska utföras så att träd eller annan vegetation samt utrustning inte skadas.

### Lövhantering – tillval

Arbetet påbörjas senast när 1/3 av löven fallit. Senast 1 december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får förekomma.

Ej avslutad lövhantering p.g.a. väderlek (fastfrusna löv) ska fortsätta när vädret är tjänligt.

Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo.

### Lövräfsning, lövblåsning

Ytan räfsas eller blåses ren för löv. Löven kan placeras i buskage på platsen där man inte riskerar att löven skräpar ner intilliggande ytor. Övriga löv förs bort.

Då arbetena avslutas ska ytor vara fria från löv.

### Lövtuggning

Löven tuggas sönder med maskin. Efter tuggning ska löven vara finfördelat med jämn spridning över ytan. Där maskin ej kommer åt tas löven fram så tuggning kan utföras.

## **Tillsyn och kontinuerlig städning**

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning. Se avsnittet "Tillsyn och kontinuerlig städning".

### **1.01 GRÄSMATTA A**

Anlagd paradgräsmatta som cylinderklippas och bevattnas kontinuerligt.

#### **1.01.01 Vårarbete**

Ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs, främmande föremål och flis från vinterväghållning avlägsnas.

Gräset vertikalskäres. Innan vertikalskärning påbörjas ska beställaren kontaktas.

#### **1.01.02 Gräsklippning**

Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 4 cm och inte heller understiga 2 cm på någon del av gräsytan. Gräset ska cylinderklippas. Putsen skall utföras med försiktighet och så att gräs inte hänger över kant till angränsande yta.

#### **1.01.03 Höstarbete**

Ytan djupluftas. Innan djupluftning påbörjas ska beställaren kontaktas. Arbetet ska vara avslutat 15 november.

#### **1.01.66 Lövhantering**

##### **1.01.66.1 Ytan räfsas eller blåses**

Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo.

##### **1.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

### **1.02 GRÄSMATTA B**

Anlagd gräsmatta som klipps kontinuerligt, i trädgård eller park.

#### **1.02.01 Vårarbete**

Ytan borstas eller räfsas. Löv och dött gräs tas bort.

#### **1.02.02 Gräsklippning**

Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 6 cm och inte heller understiga 3 cm på någon del av gräsytan.

#### **1.02.66 Lövhantering**

##### **1.02.66.1 Ytan räfsas eller blåses**

##### **1.02.66.4 Ytan tuggas**

Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo.

##### **1.02.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



## **1.03 GRÄSMATTA C**

Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. Avsedd för lek, sport eller annan aktivitet

### **1.03.01 Vårarbete**

Större ansamlingar av löv tas bort.

### **1.03.02 Gräsklippning**

Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 8 cm och inte heller understiga 4 cm på någon del av gräsytan.

### **1.03.66 Lövhantering**

#### **1.03.66.1 Ytan räfsas eller blåses**

#### **1.03.66.4 Ytan tuggas**

Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo.

### **1.03.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.04 GRÄSMATTA D**

Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt.

### **1.04.01 Vårarbete**

Större ansamlingar av löv tas bort.

### **1.04.02 Gräsklippning**

Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 20 cm. Gräset får vid varje tillfälle bara klippas ner till halva sin höjd.

### **1.04.66 Lövhantering**

#### **1.04.66.4 Ytan tuggas**

Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo.

### **1.04.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.05 SLÅTTERYTA A MED UPPTAG**

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås tre gånger per år med upptag varje gång.

### **1.05.01 Vårarbete**

### **1.05.02 Grässlåtter**

Ytan slås tre (3) gånger per år.

- Första slåtter utförs mellan 1 juni och 15 juni.
- Andra slåttern utförs mellan 15 juli och 31 juli
- Tredje slåttern utförs mellan 15 aug och 15 sept

Gräset ska efter varje slåtter samlas upp och bortforslas senast inom en vecka

Ytan ska efter avslutat arbete ha ett jämnt och snyggt utseende.

### **1.05.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.06 SLÅTTERYTA B MED UPPTAG**

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås två gånger per år med ett upptag.

### **1.06.01 Vårarbete**

### **1.06.02 Grässlåtter**

Ytan slås två (2) gånger per år.

- Första slåttern utförs mellan 1 juni och 15 juni.
- Den andra slåttern mellan 15 aug. och 15 sept.

Gräset ska efter första slåttern samlas upp och bortforslas senast inom en vecka

### **1.06.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.07 SLÅTTERYTA C MED UPPTAG**

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås en gång per år med upptag.

### **1.07.01 Vårarbete**

### **1.07.02 Grässlåtter**

Ytan slås en (1) gång per år.

- Slåttern utförs mellan 15 aug och 15 sept.

Gräset ska efter slåttern samlas upp och bortforslas senast inom en vecka.

### **1.07.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.08 SLÅTTERYTA A**

Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås tre gånger per år.

### **1.08.01 Vårarbete**

### **1.08.02 Grässlätter**

- Första slåtter utförs mellan 1 juni och 15 juni.
- Andra slåttern utförs mellan 15 juli och 31 juli
- Tredje slåttern utförs mellan 15 aug och 15 sept

### **1.08.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.09 SLÅTTERYTA B**

Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås två gånger per år.

### **1.09.01 Vårarbete**

### **1.09.02 Grässlätter**

Ytan slås två (2) gånger per år.

- Första slåttern utförs mellan 1 juni och 15 juni.
- Den andra slåttern mellan 15 aug. och 15 sept..

### **1.09.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **1.10 SLÅTTERYTA C**

Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås en gång per år.

### **1.10.01 Vårarbete**

### **1.10.02 Grässlätter**

Ytan slås en (1) gång per år.

- Slåttern utförs mellan 15 aug och 15 sept.

### **1.10.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

# PLANTERINGSYTA

Markyta som iordningställts och planterats med växter.

Stadens planteringar är till prydnad och skydd. Planteringarna utgör också ett stort värde för den biologiska mångfalden. Ytorna ska vårdas så att växterna är i god kondition och att planteringarna har ett högt estetiskt värde.

2

## VÅRD AV PLANTERINGSYTA

### Vårarbete

Allt ris, skräp, främmande föremål tas bort och ogräs rensas. Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Skräphögar ska tas bort samma dag. Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

### Gödsling

### Ogräsrensning

Ogräs och dess rotsystem tas bort.

All ogräsrensning utförs manuellt och ska ske på ett sånt sätt att inte jorden förs bort från ytan.

Planteringsytor ska efter varje rensningstillfälle vara helt fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Växtmaterialet får inte skadas därför ska handryckning av ogräs utföras intill växterna. Särskild uppmärksamhet ägnas fröplantor av vedartat material och rotoasträs.

Rens och skräp bortforslas samma dag.

Gräs som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. Gräskanten ska hållas jämn.

### Putsning

I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda grenar bort. Grenar och annan vegetation som tränger in över gata, cykel- eller gångväg, tränger in i staket, skymmer belysningar och trafikskyltar eller på annat sätt hindrar trafiken klipps bort. Grenar och annan vegetation som försvårar tillgänglighet till gångvägar, aktivitetsyta eller som inkräktar på möjligheterna att sitta på parkbänk eller liknande klipps bort. Allt överblivet material bortforslas samma dag.

Växtlighet intill byggnader som täcker fönster, tränger in över entréer, eller som kan komma i kläm vid stängning av port eller dörr, ska klippas bort. Växtlighet som möter fasad skall också klippas bort.

På förskolor, skolor och i anslutning till lekplatser skall putsen utföras på ett sådant sätt att risken för barn att skada sig på utstickande grenar minimeras.

### Beskärning

### Höstarbete

Jorden rensas och öppen jord luckras. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller huggs jämn.

Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov.

### Tillsyn och kontinuerlig städning

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning. Se avsnittet "Tillsyn och kontinuerlig städning".

# BUSKAR

Anlagd yta planterad med buskar.

Våra buskar är till för skydd och prydnad. De flesta buskage fungerar som rumsskapande element. Skötseln av våra buskplanteringar ska skapa ett bestånd i god kondition, säkra funktionen och ibland skapa ett för arten karaktäristiskt utseende.

## 2.01 BUSKAGE A

Anlagd yta planterad med buskar som i lövat tillstånd inte täcker markytan (öppet buskage)

### 2.01.01 Vårarbete

Kvarblivet löv krattas igenom och ytan avjämnas. Stora ansamlingar av löv tas bort.

### 2.01.02 Ogräsrensning

Hela ytan ogräsrenas.

Ogräsrensning utförs 6 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### 2.01.03 Putsning

### 2.01.04 Höstarbete

### 2.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning



Exempel på buskage A

## **2.02 BUSKAGE B**

Anlagd yta planterad med buskar som vuxit samman och under lövat tillstånd täcker större delen av markytan

### **2.02.01 Vårarbete**

Åtkomligt löv krattas igenom och ytan avjämnas. Stora ansamlingar av löv tas bort.

### **2.02.02 Ogräsrensning**

Den åtkomliga ytan rensas från ogräs. I resten av planteringsytan tas genomväxande ogräs bort

Ogräsrensning utförs 5 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 juni
- Före 31 juli
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.02.03 Putsning**

### **2.02.04 Höstarbete**

### **2.02.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på Buskage B

## **2.03 BUSKAGE C**

Anlagd yta planterad med buskar som vuxit samman och täcker större delen av markytan (slutna buskage)

### **2.03.01 Vårarbete**

Ansamlingar av löv, som kan komma att blåsa ut på angränsande ytor, återförs.

## **2.03.02 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 3 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 juli
- Före 15 november i samband med höstarbetena

## **2.03.03 Putsning**

## **2.03.04 Höstarbete**

Lövtäckning. Jorden täcks med ett tjockt lövlager.

Lövtäckningen ska vara avslutad före 1 december.

## **2.03.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **2.04 LEKBUSKAGE**

Yta planterad med buskar som regelbundet används för lek

### **2.04.1 Vårarbete**

Åtkomligt löv tas bort.

### **2.04.2 Ogräsrensning**

Genomväxande ogräs i buskaget tas bort. På resten av ytan trimmas ogräset kort.

Buskplantorna får inte skadas.

Ogräsrensning utförs 5 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 juni
- Före 31 juli
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.04.3 Putsning**

### **2.04.4 Beskärning**

Nedhängande och felväxande grenar tas bort. Grenar som utgör risk för skada tas bort.

Arbetet ska utföras i samband med vårarbetena

### **2.04.5 Höstarbete**

Åtkomligt löv tas bort.

## **2.04.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **2.05 BÄRBUSKAR**

Anlagd yta planterad med bärbuskar.

### **2.05.01 Vårarbete**

Åtkomligt löv krattas igenom och ytan avjämnas. Stora ansamlingar av löv tas bort.

### **2.05.02 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 6 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.05.03 Putsning**

### **2.05.04 Beskärning**

Cirka 1/3 av de gamla grenarna gallras ur. Nedhängande och felväxande grenar tas bort.

Beskärningen ska vara avslutad före 15 mars.

### **2.05.05 Höstarbete**

### **2.05.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **HÄCKAR**

Anlagd yta planterad med växter som regelbundet klipps till bestämd profil.

### **2.06 HÄCK A**

Anlagd yta planterad med växter som 3 gånger/år beskärs till bestämd profil

### **2.06.01 Vårarbete**

Åtkomligt löv krattas igenom och ytan avjämnas. Stora ansamlingar av löv tas bort.

### **2.06.02 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 5 ggr/år. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 juni i samband med beskärning
- Före 15 augusti
- Före 15 september i samband med beskärning
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.06.03 Putsning**



## 2.06.04 **Beskärning**

Fröplantor och avvikande material tas bort före beskärning.

Beskärningen ska utföras så att det för häckens karaktäristiska utseende behålls. Dött, sjukt eller skadat växtmaterial tas bort. Häcken ska vara fri från avklippta växtdelar. Fläksår får inte förekomma.

### **Sommarbeskärning och vinterbeskärning.**

Sommarbeskärningen ska vara en formklipping av årstillväxten.

Vinterbeskärningen ska utföras så att häckens ursprungliga form och omfång behålls. Häckens bas ska vara bredare än toppen

Felväxta grenar justeras, döda och skadade/sjuka grenar tas bort.

- 1 st. vinterbeskärning, ska vara avslutad före 15 mars.
- 2 st. sommarbeskärningar, ska vara avslutade före 15 juni och 15 september.

## 2.06.05 **Höstarbete**

### 2.06.99.x **Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på Häck A

## **2.07 HÄCK B**

Anlagd yta planterad med växter som 1 gång/år beskärs till bestämd profil.

### **2.07.01 Vårarbete**

Ansamlingar av löv, som kan komma att blåsa ut på angränsande ytor, återförs.

### **2.07.02 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 4 ggr/år. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 juni
- Före 15 augusti i samband med beskärning
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.07.03 Putsning**

### **2.07.04 Beskärning**

Fröplantor och avvikande material tas bort före beskärning.

Beskärningen ska utföras så att det för häckens karaktäristiska utseende behålls. Dött, sjukt eller skadat växtmaterial tas bort. Häcken ska vara fri från avklippta växtdelar. Fläksår får inte förekomma.

Häckens bas ska vara bredare än toppen.

Felväxta grenar justeras, döda och skadade/sjuka grenar tas bort.

Arbetet ska utföras mellan 1:e och 15:e augusti.

### **2.07.05 Höstarbete**

### **2.07.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **2.08 KLÄNGVÄXTER**

Anlagd yta planterad med klättrande eller klängande växter mot exempelvis husfasad, mur eller spaljé.

### **2.08.01 Vårarbete**

Kvarblivet löv som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjämnas.

### **2.08.02 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 6 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.08.03 Putsning**

Putsningen utförs i samband med ogräsrensning. Då tas avbrutna, skadade och döda rankor bort.

Rankor som inkräktar på dörr- eller fönsteröppningar samt ventilationsgaller eller liknande, tas bort.

Nya rankor hängs upp.

### **2.08.04 Beskärning**

Beskärning utförs 1 gång per år. Tidpunkt bestäms i samråd med beställaren.

### **2.08.05 Höstarbete**

### **2.08.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på Klängväxter

## **2.09 ROSOR**

Anlagd yta planterad med rosor.

### **2.09.01 Vårarbete**

Kupning utjämnas. Eventuellt kvarblivet sjukdomsangripet löv tas bort. Hela den åtkomliga ytan luckras och rensas utan att växterna skadas.

### **2.09.02 Gödsling**

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren.

Gödsel tillförs före 15 maj.

### **2.09.03 Rosbeskärning**

Rosbeskärning utförs fackmässigt efter rosttyp. Beskärning syftar till att skära bort de delar som inte längre har någon funktion samt att föryngra och forma rosorna. För tätt sittande grenar gallras successivt bort för att ge plats åt yngre. Vid osäkerhet kontaktas beställaren.

Svaga skott och rotskott tas bort.

Fläksår får inte förekomma. Beskärningen ska utföras så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras. Dött, sjukt eller skadat växtmaterial tas bort.

Beskärning utförs före 15 maj

### **2.09.04 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 7 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj i samband med gödning och beskärning
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 augusti
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.09.05 Putsning**

Under blomningstiden putsas växterna var 14:e dag.

Vildskott, vissna blommor och avbrutna grenar tas bort.

### **2.09.06 Höstarbete**

Sjukdomsangripna löv avlägsnas

Rosorna ska kupas.

### **2.09.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **PERENNER**

Anlagd rabatt med perenna växter.

Stadens perenner ska bidra till ett högt prydnadsvärde av platsen. Vården av perennplanteringarna ska skapa bestånd i god kondition och för arten karaktäristiskt utseende. Planteringarna ska vara slutna och även vintertid ge ett välvårdat intryck.

### **2.10 PERENN A**

Anlagd artrik rabatt placerad på platser som har ett högt estetiskt värde i stadens rum.

#### **2.10.01 Vårarbete**

Ytan städas. Allt gammalt löv och alla döda växtrester tas bort.

Hela den åtkomliga ytan djupluckras (7-8 cm) utan att växterna skadas.

Arbetet ska utföras senast 30 april.

#### **2.10.02 Gödsling**

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Ett lager på 5 - 10 cm välkomposterad, ogräsfri, organisk gödsel som luckras ned ordentligt i befintlig jord.

Gödsling utförs senast 15 maj.

#### **2.10.03 Ogräsrensning**

Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med sitt rotsystem.

I samband med ogräsrensning utförs uppbindning. Uppbindning med bambukäppar ska utföras så att växtens form behålls, samt kontrolleras och justeras vid varje renstillfälle.

Växter som har en andra blomning skärs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna stjälkar tas bort.

Ogräsrensning utförs 1 gång/vecka under tiden 15 april till 15 september.

En gång mellan 15 maj och 15 juni ska kanten mot ansade ytor kantskäras så att den blir jämn.

#### **2.10.04 Höstarbete**

#### **2.10.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

### **2.11 PERENN B**

Anlagd rabatt med högt prydnadsvärde.

#### **2.11.01 Vårarbete**

Ytan städas. Alla växtdelar skärs ned i mindre bitar och sprids i ett jämnt lager över rabatten.

Arbetet ska utföras senast 30 april.

## 2. 11.02 **Gödsling**

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Ett lager på 5 - 10 cm välkomposterad, ogräsfri organisk gödsel, luckras ned ordentligt i befintlig jord.

Gödsling utförs senast 15 maj.

## 2. 11.03 **Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 7 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj i samband med gödsling
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 augusti
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

En gång mellan 15 maj och 15 juni ska kanten mot ansade ytor kantskäras så att den blir jämn.

## 2. 11.04 **Höstarbete**

## 2. 11.99.x **Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på Perenn B

## **2.12 PERENN C**

Anlagd rabatt med marktäckande arter, även samplanterade med buskar.

### **2.12.01 Vårarbete**

Ytan städas. Allt gammalt löv och alla döda växtrester sprids jämnt över öppen jord.

Saknas öppen jord tas löv och döda växtrester bort från ytan.

### **2.12.02 Gödsling**

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Ett lager på 5 - 10 cm välkomposterad, ogräsfri organisk gödsel, luckras ned ordentligt i befintlig jord.

Observera! För sedummattor gäller särskild gödsling efter kontakt med beställare.

Gödsling utförs senast 15 maj.

### **2.12.03 Ogräsrensning**

Ogräsrensning utförs 4 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 juni
- Före 15 augusti
- Före 15 november i samband med höstarbetena

### **2.12.04 Höstarbete**

Saknas öppen jord tas löv och döda växtrester bort från ytan.

### **2.12.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

# TRÄD

Anlagd yta planterad med träd.

Stadens träd är till för prydnad, rumsskapande element och skydd. Träden har mycket stor betydelse för stadens biologiska mångfald. Skötseln och tillsynen ska skapa säkra träd i god kondition, säkra funktionen och skapa för arten karaktäristiskt utseende.

3

## VÅRD AV TRÄD

### Vårarbete

Allt ris, skräp, främmande föremål och ogräs tas bort. Skadade, avbrutna och nerfallna grenar avlägsnas. Skräphögar ska tas bort samma dag. Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

### Ogräsrensning

Allt främmande växtmaterial tas bort med sitt rotsystem.

All ogräsrensning utförs manuellt.

Trädkupan ska hållas fri från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Trädet får inte skadas. Rotogräs grävs försiktigt upp utan att skada trädets rotsystem. Rens och skräp krattas ihop och bortforslas samma dag.

Trädkupa i gräsyta skall vara 1,2m i diameter

Vattningsvall i trädkupa får inte skadas.

Gräs som från angränsande gräsyta växer in i trädkupa ska tas bort. Gräskanten ska hållas jämn. Materialet i trädkupa kompletteras till ursprunglig höjd (i förhållande till trädet).

Ogräsrensning utförs 6 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 augusti
- Före 15 november

### Putsning

Stam- och basalskott upp till första grenvåningen tas bort (lusning).

- På träd i gatumiljö skall stam och basalskott tas bort 2 ggr/år.
- På träd i parkmiljö skall stam och basalskott tas bort 1 ggr/år.

Allt överblivet material bortforslas samma dag.

Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort. Grenar som tränger in över gata, cykel- eller gångväg, tränger in i staket, skymmer belysningar och trafikskyltar eller på annat sätt hindrar trafiken klipps bort. Grenar som försvårar tillgänglighet till gångvägar, aktivitetsyta eller som inkräktar på möjligheterna att sitta på parkbänk eller liknande klipps bort. Allt överblivet material bortforslas samma dag.

Växtlighet intill byggnader som tränger in över entréer, eller som kan komma i kläm vid stängning av port eller dörr, ska klippas bort. Växtlighet som möter fasad skall också klippas bort.

På förskolor, skolor och i anslutning till lekplatser skall putsen utföras på ett sådant sätt att risken att skada sig på utstickande grenar minimeras.



## Beskärning

Beskärningen ska utföras fackmannamässigt.

Beskärningen ska utföras så att den för växten karaktäristiska formen inte förändras.

Fläxskador får inte uppstå och tappar inte lämnas kvar. Grenkrage och grenbarkås får inte skadas. Gren som tas bort på stam får inte överstiga 5 cm i diameter.

Kronhöjning görs successivt med hänsyn till minimihöjd för grenverket om flera grenar behöver tas bort under några år ska den kraftigaste väljas först. En hel grenvåning får aldrig tas bort på ett år.

Kronhöjning skall utföras under JAS-perioden om inget annat angetts.

## Tillsyn och kontinuerlig städning

Uppbindningsband kontrolleras, justeras och byts vid behov.

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”.

### 3.01 NYPLANTERADE TRÄD A

Nyplanterat träd med öppen trädkupa

#### 3.01.01 Vårarbete

Gödning görs med 2 ”nävar” Chrysan eller motsvarande som myllas ner över hela trädkupan.

#### 3.01.02 Ogräsrensning

#### 3.01.03 Putsning

#### 3.01.04 Beskärning

Uppbyggnadsbeskärning. D.v.s. konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar som inte är artpiska och felriktade grenar tas bort. Gallring av grenar som sitter för tätt utförs.

Höjning av krona görs successivt med hänsyn till minimihöjd för grenverket:

- Körbana  $\geq 4,6$  m
- Cykelbana  $\geq 3,2$  m
- Gångbana  $\geq 2,5$  m

Alla träd med normal krona (gäller ej små eller smalkroniga trädslag) längs körbana och cykelbana skall kronhöjas till en stamhöjd på 3,20 m runt om under en beskärningsperiod på flera år där den kraftigaste av grenarna tas bort först. En hel grenvåning får aldrig tas bort på ett år:

#### 3.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning

## **3.02 NYPLANTERADE TRÄD B**

Nyplanterat träd som står i planteringsyta.

### **3.02.01 Putsning**

### **3.02.02 Beskärning**

Uppbyggnadsbeskärning. D.v.s. konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar som inte är arttypiska och felriktade grenar tas bort. Gallring av grenar som sitter för tätt utförs.

Höjning av krona görs successivt med hänsyn till minimihöjd för grenverket:

- Körbana  $\geq 4,6$  m
- Cykelbana  $\geq 3,2$  m
- Gångbana  $\geq 2,5$  m

Alla träd med normal krona (gäller ej små eller smalkroniga trädslag) längs körbana och cykelbana skall kronhöjas till en stamhöjd på 3,20 m runt om under en beskärningsperiod på flera år där den kraftigaste av grenarna tas bort först. En hel grenvåning får aldrig tas bort på ett år:

## **3.03 KNUTHAMLADE FORMTRÄD A**

Träd som klipps till knuta eller knagg varje år.

### **3.03.01 Vårarbete**

### **3.03.02 Ogräsrensning**

### **3.03.03 Putsning**

### **3.03.04 Beskärning**

Beskärning utförs varje år.

Varje årsskott ska beskäras till grenkragen. Tappar får inte lämnas kvar.

Dåliga knutor/knaggar föryngras genom att den dåliga delen tas bort. Ny knuta/knagg skapas genom att lämna ett uppåtvinklat årsskott kvar. Detta ska då ha plats ovanför sig så att det inte trycks nedåt

### **3.03.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **3.04 KNUTHAMLADE FORMTRÄD B**

Träd som klipps till knuta eller knagg vart annat år (jämma år).

### **3.04.01 Vårarbete**

### **3.04.02 Ogräsrensning**

### **3.04.03 Putsning**

### **3.04.04 Beskärning**

Beskärning utförs vart annat år (jämma år)

Varje årsskott ska beskäras till grenkragen. Tappar får inte lämnas kvar.

Dåliga knutor/knaggas föryngras genom att den dåliga delen tas bort. Ny knuta/knagg skapas genom att lämna ett uppåtvinklat årsskott kvar. Detta ska då ha plats ovanför sig så att det inte trycks nedåt.

### **3.04.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **3.05 HÄCKLIPPTA FORMTRÄD**

Träd som klipps som häck

### **3.05.01 Vårarbete**

### **3.05.02 Ogräsrensning**

### **3.05.03 Putsning**

### **3.05.04 Beskärning**

Vinterbeskärning och sommarputsning.

Vinterbeskärningen ska utföras så att formen behålls.

Sommarputsningen ska vara en formputsning av årstillväxten.

- 1 st vinterbeskärning, ska vara avslutad före 15 mars
- 1 st sommarputsning, ska vara avslutad före 15 sept

### **3.05.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **3.06 GATUTRÄD A**

Träd i eller utmed hårdgjord yta med trädkupa

### **3.06.01 Vårarbete**

### **3.06.02 Ogräsrensning**

### **3.06.03 Putsning**

### **3.06.04 Beskärning**

Minimihöjd för grenverket

- Körbana  $\geq 4,6$  m
- Cykelbana  $\geq 3,2$  m
- Gångbana  $\geq 2,5$  m

### **3.06.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på Gatuträd A

### **3.07 GATUTRÄD B**

Träd i eller utmed hårdgjord yta utan trädkupa.

#### **3.07.01 Vårarbete**

#### **3.07.02 Putsning**

#### **3.07.03 Beskärning**

Minimihöjd för grenverket

- Körbana  $\geq 4,6$  m
- Cykelbana  $\geq 3,2$  m
- Gångbana  $\geq 2,5$  m

#### **3.07.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

### **3.08 PARKTRÄD A**

Träd i park eller trädgård

#### **3.08.01 Vårarbete**

#### **3.08.02 Putsning**

#### **3.08.03 Beskärning**

Minimihöjd för grenverket

- Körbana  $\geq 4,6$  m
- Cykelbana  $\geq 3,2$  m
- Gångbana  $\geq 2,5$  m

#### **3.08.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

### **3.09      PARKTRÄD B**

Träd i park eller trädgård som ej beskärs

#### **3.09.01    Vårarbete**

#### **3.09.02    Putsning**

#### **3.09.99.x  Tillsyn och kontinuerlig städning**

### **3.10      FRUKTTRÄD**

Fruktträd i trädgård eller park.

#### **3.10.01    Vårarbete**

#### **3.10.02    Ogräsrensning**

#### **3.10.03    Putsning**

#### **3.10.04    Beskrning**

På unga träd (1-5 år) tas grenar med spetsig grenvinkel bort. Vid behov kortas grenarna in. Konkurrerande toppskott tas bort eller kortas in.

Vid behov justeras stamhöjden. Vid riklig fruktsättning kan grenar tas bort eller kortas in så att inte fläkskador uppstår.

#### **Äpple och päronträd**

Beskrningen utförs i mars månad.

#### **Stenfruktsträd**

Beskrningen utförs efter skörd, dock senast 30 september.

#### **3.10.99.x  Tillsyn och kontinuerlig städning**

# NATURMARK

## 4 BOSTADSNÄRA NATUR

Mindre ytor naturmark i direkt anslutning till bostäder eller inom bostadsområden.

Den bostadsnära naturmarken ska vara lättillgänglig. Den har pedagogiska värden och skapar möjligheter till lek och naturupplevelser.

Den bostadsnära naturmarken har mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden.

### 4.01 VÅRD AV BOSTADSNÄRA NATUR

#### 4.01.01 Vårarbete

Skräp och främmande föremål tas bort.

Skadade och nedfallna grenar, som utgör hinder tas bort.

Skräphögar ska tas bort samma dag.

Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

#### 4.01.02 Beskärning och gallring

Ytan ska efter avslutat arbete vara fri från sly. Skadade och nedfallna grenar som utgör hinder samt grenar som hänger över gång- och cykelvägar tas bort.

Arbetet utförs 2 ggr/år.

- Före 30 april i samband med vårarbetet
- Före 1 september

Grenar som skymmer trafiksignaler, skyltar eller belysningar tas bort.

Minimihöjd för grenverket

- Körbana  $\geq 4,6$  m
- Cykelbana  $\geq 3,2$  m
- Gångbana  $\geq 2,5$  m

#### 4.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning

# BELAGD YTA

Anlagd yta som belagts med sand, grus, asfalt, sten, betong, tegel, trä eller liknande material.

Vården av våra belagda ytor är till för att framförallt skapa god säkerhet och tillgänglighet. En välvårdad belagd yta har stort estetiskt värde.

## VÅRD AV BELAGD YTA

### Vårarbete

Betäckningar och galler till brunnar och vattenposter samt pinnlås i dagvattenbrunnar rensas.

Skrapgaller vid entréer rengörs.

Gräs och annan oönskad vegetation tas bort.

Löv, barr, ris, skräp och främmande föremål tas bort.

Vinterflis sopas upp. Rök- och dammföroreningar får inte förekomma i samband med arbetet.

Kant mot angränsande yta ska behållas.

Skräp ihopsamlas och transporteras bort samma dag.

Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

### Ogräsrensning

Ogräsrensning utförs 7 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 augusti
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

Ytan ska efter varje rensningstillfälle vara helt fri från ogräs och annan oönskad vegetation.

En gång mellan 15 maj och 15 juni ska kantskärning utföras, dvs att gräs från angränsande gräsyta växer in i den belagda ytan ska tas bort.

Kantsten eller liknande tillhör den belagda ytan.

### Lövhantering

Arbetet påbörjas senast när 1/3 av löven fallit. Senast 1 december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får förekomma.

Ej avslutad lövhantering p.g.a. väderlek (fastfrusna löv) fortsätter så snart vädret är tjänligt.

### Lövsopning

Ytorna sopas rena.

### Lövräfsning/blåsning

Ytorna räfsas/blåses rena.

Val av metod anges i klartext för varje yta i ParkInfo.

## **Högtryckstvättning**

Ytan tvättas ren från alger, mossa och annan främmande beläggning med högtryckstvätt med roterande munstycke. Arbetet utförs i samband med vårarbetet.

Vid högtryckstvättning av platt- eller stensatt yta får fogmaterialet inte spolats bort.

## **Maskinsopning**

Ytan sopas maskinellt ren från grus, sand och annat skräp. Rök och dammföroreningar får inte förekomma. Vid behov skall maskinsopning kompletteras med manuell sopning, t ex vid kantsten, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor.

Vid maskinsopning av platt- eller stensatt yta får fogmaterialet inte sopas bort.

## **Sladdning**

Sladdning utförs i samband med vårarbete.

Sladdning ska utföras så att ytan blir jämn. Ytor som sladden inte kommer åt justeras för hand.

Ytan på slitlagret ska doseras så att avvattnings sker mot brunnar. Ränder eller ansamlingar av löst grus får inte förekomma.

## **Tillsyn och kontinuerlig städning**

Ytans fogmaterial får ej sopas bort.

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”

## **5.01 ASFALTERAD YTA**

Anlagd yta belagd med asfalt eller platsgjuten betong.

### **5.01.01 Vårarbete**

### **5.01.02 Ogräsrensning**

### **5.01.66 Lövhantering - tillval**

#### **5.01.66.3 Lövblåsning eller sopning.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

#### **5.01.77.1 Högtryckstvättning - tillval**

Om ytan ska högtryckstvättas anges detta i ParkInfo för respektive yta.



## **5.01.88 Maskinsopning - tillval**

Maskinsopning utförs enligt speciellt angivna frekvenser per yta enligt följande:

**5.01.88.1** Arbetet utförs 1 gång/vecka under perioden 1 maj – 30 nov.

**5.01.88.2** Arbetet utförs 1 gång/14 dagar under perioden 1 maj – 30 nov.

**5.01.88.3** Arbetet utförs en gång per månad under perioden 1 maj – 30 nov.

**5.01.88.4** Arbetet utförs 3 gånger per år. Sopningen skall vara utförd

- senast den 5 juni
- senast 10 augusti
- senast 15 oktober.

**5.01.88.5** Arbetet utförs 2 gånger per år. En gång under juni och en gång under augusti

Om ytan ska maskinsopas anges detta i ParkInfo för respektive yta.

## **5.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **5.02 PLATT- ELLER STENSATT YTA**

Anlagd yta belagd med sten- eller betongplattor.

### **5.02.01 Vårarbete**

### **5.02.02 Ogräsrensning**

Ytans fogmaterial får ej tas bort.

### **5.02.66 Lövhantering - tillval**

#### **5.02.66.3 Ytan sopas eller blåses.**

Ytans fogmaterial får ej sopas bort.

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **5.02.77.1 Högtryckstvättning – tillval**

Om ytan ska högtryckstvättas anges detta i ParkInfo för respektive yta.

## **5.01.88 Maskinsopning - tillval**

Maskinsopning utförs enligt speciellt angivna frekvenser per yta enligt följande:

**5.02.88.1** Arbetet utförs 1 gång/vecka under perioden 1 maj – 30 nov.

**5.02.88.2** Arbetet utförs 1 gång/14 dagar under perioden 1 maj – 30 nov.

**5.02.88.3** Arbetet utförs en gång per månad under perioden 1 maj – 30 nov.

**5.02.88.4** Arbetet utförs 3 gånger per år. Sopningen skall vara utförd

- senast den 5 juni
- senast 10 augusti
- senast 15 oktober.

**5.02.88.5** Arbetet utförs 2 gånger per år. En gång under juni och en gång under augusti.

Om ytan ska maskinsopas anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **5.02.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på stensatt yta

## **5.03 GRUSBELAGD YTA**

Anlagd yta belagd med grus.

### **5.03.01 Vårarbete**

Ytorna räfsas rena.

### **5.03.02 Ogräsrensning**

### **5.03.66 Lövhantering - tillval**

#### **5.03.66.2 Ytorna räfsas rena.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **5.03.88.1 Sladdning - tillval**

Om ytan ska sladdas anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **5.03.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på grusyta

## **5.04 KONSTGRÄS**

Anlagd yta belagd med konstgräs avsedd för lek, sport eller annan aktivitet.

### **5.04.01 Vårarbete**

Ytorna räfsas/blåses rena.

Ytorna dressas med sand i samråd med beställaren.

### **5.04.02 Ogräsrensning**

### **5.04.66 Lövhantering - tillval**

#### **5.04.66.2 Ytorna räfsas/blåses rena.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **5.04.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

Uppborstning görs en gång per månad. Uppborstning går mer på djupet och luckrar upp del av sandlagret.

## **5.05 TRAPPOR**

Anlagd yta som består av sättsteg och plansteg.

### **5.05.01 Vårarbete**

### **5.05.02 Ogräsrensning**

Inträngande vegetation ska tas bort. Även räcken och handledare ska vara fria från Inträngande vegetation.

### **5.05.66 Lövhantering - tillval**

#### **5.05.66.3 Ytan sopas rena.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

**5.05.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

**5.06 TRÄDÄCK**

Anlagd yta belagd med trä.

**5.06.01 Vårarbete**

**5.06.66 Lövhantering - tillval**

**5.06.66.3 Ytan sopas.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

**5.06.77.1 Högtryckstvättning - tillval**

Om ytan ska högtrycktvättas anges detta i ParkInfo för respektive yta.

**5.06.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

**5.07 SANDBELAGD YTA - Baksand**

Anlagd yta belagd med bakbar sand. Ytan är avsedd för lek.

**5.07.01 Vårarbete**

Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup.

**5.07.02 Ogräsrensning**

**5.07.03 Höstarbete**

Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup.

**5.07.66 Lövhantering - tillval**

**5.07.66.2 Ytorna räfsas rena.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

**5.07.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

Ren sand som spridits till angränsande ytor sopas ihop och läggs tillbaka.

# FALLUNDERLAG

Anlagd yta belagd med eftergivligt material avsett att dämpa fall.

Lekplatsernas fallunderlag vårdas för att vara slitstarka ytor och för att vara fullt funktionella som falldämpande underlag. Skötseln och tillsynen av lekytan är främst avsedd för att minimera risken för personskador.

6

## VÅRD AV FALLUNDERLAG

### Vårarbete

Gräs och annan oönskad vegetation, löv, barr, ris, skräp och främmande föremål tas bort. Rök- och dammföreningar får inte förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt.

Kant mot angränsande yta ska behållas.

Skräp ihopsamlas och transporteras bort samma dag.

Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

### Ogräsrensning

Ogräsrensning utförs 7 ggr/säsong. Ogräsrensningar ska vara avslutade:

- Före 30 april i samband med vårarbetena
- Före 15 maj
- Före 15 juni
- Före 15 juli
- Före 15 augusti
- Före 15 september
- Före 15 november i samband med höstarbetena

Ytan ska efter varje rensningstillfälle vara helt fri från ogräs och annan oönskad vegetation.

Gräs som från angränsande gräsyta växer in i fallunderlaget ska tas bort. Gräskanten ska hållas jämn.

Kantsten eller liknande tillhör fallunderlaget.

### Lövhantering

Arbetet påbörjas senast när 1/3 av löven fallit. Senast 1 december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får förekomma.

Ej avslutad lövhantering p.g.a. väderlek (fastfrusna löv) fortsätter så snart vädret är tjänligt.

### Lövsopning

Ytorna sopas rena.

### Lövräfsning

Ytorna räfsas rena.

### Lövblåsning

Ytorna blåses rena.

Val av metod anges i klartext för varje yta i ParkInfo.

## **Tillsyn och kontinuerlig städning**

Ojämnheter i underlaget under lekredskap jämnas ut.

Ren sand och ren träflis som spridits till angränsande ytor sopas ihop och läggs tillbaka.

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”

### **6.01 SANDBELAGD YTA - Fallunderlag**

Anlagd yta belagd med strid sand.

#### **6.01.01 Vårarbete**

Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup.

#### **6.01.02 Ogräsrensning**

#### **6.01.03 Höstarbete**

Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup.

#### **6.01.66 Lövhantering - tillval**

#### **6.01.66.2 Ytorna räfsas rena.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

#### **6.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**



Exempel på Sandbelagd yta - Fallunderlag

## **6.02 TRÄFLIS**

Anlagd yta belagd med träflis eller bark.

### **6.02.01 Vårarbete**

Ytorna räfsas rena och luckras.

### **6.02.02 Ogräsrensning**

### **6.02.03 Höstarbete**

Ytorna räfsas rena och luckras.

### **6.02.66 Lövhantering - tillval**

#### **6.02.66.2 Ytorna räfsas rena.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **6.02.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **6.03 FALLSKYDDSMATTA**

Anlagd yta belagd med gummimatta eller liknande material.

### **6.03.01 Vårarbete**

Ytorna sopas och spolats rena.

### **6.03.02 Ogräsrensning**

### **6.03.03 Höstarbete**

Ytorna sopas och spolats rena.

### **6.03.66 Lövhantering - tillval**

#### **6.03.66.3 Ytorna sopas.**

Om ytan ska lövhanteras anges detta i ParkInfo för respektive yta.

### **6.03.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning**

# DAMMAR OCH VATTENDRAG

Dammar, vattendrag, bäckar och diken inom parkområde.

Dammar, vattendrag, bäckar och diken är en del av parkens skönhet. De betyder också mycket för den biologiska mångfalden.

Vattenbryn har ett högt natur- och rekreationsvärde samt är viktiga för vilda djurens tillgång till vatten.

## 7.01 VÅRD AV DAMMAR OCH VATTENDRAG

### 7.01.01 Vårarbete

Skräp som flyter i vattnet och nås från land, plockas upp.

Vattenbrynet städas. Ansamlingar av grenar, löv m m. som hindrar vattenflöde i bäck eller vattendrag tas bort. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kulvertar och bäckintag.

Skräp ihopsamlas och transporteras bort samma dag.

Arbetet ska vara avslutat före 30 april.

### 7.01.02 Höstarbete

Ansamlingar av löv som hindrar vattenflöde i bäck eller vattendrag tas bort. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kulvertar eller bäckintag.

Arbetet påbörjas senast när 1/3 av löven fallit. Senast 1 december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får förekomma.

### 7.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning

Skräp som flyter i vattnet och nås från land, plockas upp.

Efter städningen ska vattenbrynet vara helt fritt från burkar, glas, papper, skräp och andra främmande föremål.

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”.

## 7.02 Bäckintag – Brunnar

Kulvertar, intag eller dagvattenbrunnar som är i behov av särskild tillsyn för att minska risken för översvämningar.

### 7.02.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning

Bäckintag, brunn och det närmaste området städas från grenar och annat skräp som kan hindra vattenflödet.

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”.



## 8 ÖVRIG MARK

Markyta där enda skötselform är städning och tillsyn.

Skötseln av övrig mark syftar till att ge ett vårdat intryck.

### 8.01.99.x Tillsyn och kontinuerlig städning

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”.

## 9 ANNUELLER

Ettåriga vår- och/eller sommarblommor.

Stadens annueller ska bidra till ett högt prydnadsvärde av platsen. Planteringarna har ett estetiskt och effektskapande värde. Planteringsytorna ska även vintertid ge ett välvårdat intryck.

### Vårarbete

Ytan vårstädas. Allt ris, löv, främmande föremål och ogräs tas bort.

### Iordningsställande

#### Plantering

Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med leveransen besiktigas växtmaterialet av utförare. Efter besiktningen tar utföraren ansvar för växtmaterialet.

Överblivet växtmaterial ska omhändertas av utföraren i 2 veckor efter plantering för att utgöra ersättningsväxter då detta behövs.

Iordningsställande och plantering ska om möjligt ske i en följd.

#### Gödsling

Gödsling sker med flytande gödsel, Vitagro eller likvärdig, med en jämn fördelning över hela ytan i samband med vattning och puts. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Gödsling ska utföras var tredje vecka till första veckan i september.

#### Ogräsrensning

Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem.

#### Putsning

Vissnade och skadade växtdelar tas bort.

Justering och återplantering av växter som skadats, rubbats eller ryckts upp. Växter som försvunnit kompletteras av entreprenören.

Skräp och främmande material ska tas bort.

## Uppbindning

Uppbindning med bambukäppar eller likvärdigt ska utföras vid behov, samt kontrolleras och justeras vid varje putsningstillfälle.

## Bevattning

Växterna vattnas hela säsongen. Jorden ska alltid vara ordentligt genomfuktad.

Större mängder än att vattnet efter hand hinner sjunka undan får ej tillföras.

## Höstarbete

### Tillsyn och kontinuerlig städning

Tillsyn och kontinuerlig städning utförs enligt särskild beskrivning.

Se avsnittet ”Tillsyn och kontinuerlig städning”.

## VÅR- OCH SOMMARBLOMMOR

*Anlagd rabatt planterad med vår- och sommarblommor.*

### 9.13.1 Vårarbete

#### 9.13.2.1 Iordningställande Vårblommor

Hela ytan djupluckras (cirka 20 cm) . Ny ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) tillförs för att få en bombering på 10 cm höjd från planterings mitt.

Jorden grundgödslas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 10 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Kanten mot angränsande gräsytor kantskärs så att den blir jämn.

#### 9.13.2.2 Iordningställande Sommarblommor

Ytan rensas från vårblommor och växtrester.

Hela ytan djupluckras (cirka 20 cm) . Ny ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) tillförs för att få en bombering på 10 cm höjd från planterings mitt.

Jorden grundgödslas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 10 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Kanten mot angränsande gräsytor kantskärs så att den blir jämn.

#### 9.13.3.1 Plantering Vårblommor

Plantering av vårblommor ska utföras med start första veckan i april och vara färdigställt efter högst tre veckor.

Beroende på väderleken har beställaren rätt att skjuta planteringen upp till 2 veckor framåt i tiden.

### **9.13.3.2 Plantering Sommarblommor**

Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni och vara färdigställt innan midsommar.

Borttagning av vårblommor och plantering av sommarblommor ska ske i en följd under samma vecka.

### **9.13.4 Gödsling**

### **9.13.5 Ogräsrensning**

Gräs som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. Gräskanten ska hållas jämn.

### **9.13.6 Putsning**

Utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre).

### **9.13.7 Uppbindning**

### **9.13.8 Bevattning**

### **9.13.9 Höstarbete**

Rivning av sommarplanteringar, som inte bedöms vara i gott skick, utförs tidigast under tredje veckan i september. De sommarplanteringar som står kvar sparas som längst till och med andra veckan i oktober och sköts 1 dag/vecka.

Jorden spadvänds till cirka 10 cm djup och alla växtrester tas bort. Kanten mot ansade gräsytor kantskärs så att den blir jämn.

### **9.13.99 Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **SOMMARBLOMMOR**

*Anlagd rabatt planterad med sommarblommor.*

### **9.14.1 Vårarbete**

### **9.14.2 Iordningställande**

Hela ytan djupluckras (cirka 20 cm). Ny ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) tillförs för att få en bombering på 10 cm höjd från planterings mitt.

Jorden grundgödslas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 10 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Kanten mot angränsande gräsytor kantskärs så att den blir jämn.

### **9.14.3 Plantering**

Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni och vara färdigställt innan midsommar.

### **9.14.4 Gödsling**

#### **9.14.5 Ogräsrensning**

Gräs som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. Gräskanten ska hållas jämn.

#### **9.14.6 Putsning**

#### **9.14.7 Uppbindning**

#### **9.14.8 Bevattning**

#### **9.14.9 Höstarbete**

Rivning av sommarplanteringar, som inte bedöms vara i gott skick, utförs tidigast under tredje veckan i september. De sommarplanteringar som står kvar sparas som längst till och med andra veckan i oktober och sköts 1 dag/vecka.

Jorden spadvänds till cirka 10 cm djup och alla växtrester tas bort. Kanten mot ansade gräsytor kantskärs så att den blir jämn.

#### **9.14.99 Tillsyn och kontinuerlig städning**

## **URNA – VÅR, SOMMAR OCH HÖST**

*Urna planterad med annueller, omplanteras 2 ggr.*

#### **9.15.2.1 Iordningställande Vårblommor**

Urnor och bevattningsutrustning hämtas, på av beställaren angiven plats.

Entreprenören svarar för skador som uppkommer i samband med transport.

Montering av bevattningssystem utförs i samband med påfyllning med ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig).

Jorden grundgödslas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 10 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på bomberingen vara 15 cm över urnans kant.

#### **9.15.2.2 Iordningställande Sommarblommor**

En tredjedel av den gamla jorden från vårplanteringarna tas bort innan påfyllning med ny ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) sker.

Jorden grundgödslas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 20 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på bomberingen vara 15 cm över urnans kant.

### **9.15.2.3 Jordningställande Höstblommor**

En tredjedel av den gamla jorden från sommarplanteringarna tas bort innan påfyllning med ny ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) sker.

Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på bomberingen vara 15 cm över urnans kant.

### **9.15.3.1 Plantering - vårblommor**

Plantering av vårblommor ska utföras med start första veckan i april och vara färdigställt efter högst tre veckor.

Beroende på väderleken har beställaren rätt att skjuta planteringen upp till 2 veckor framåt i tiden.

### **9.15.3.2 Plantering - sommarblommor**

Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni och vara färdigställt innan midsommar.

Borttagning av vårblommor och plantering av sommarblommor ska ske i en följd under samma vecka. Urnorna får under inga omständigheter stå utan växter under helgdagar.

### **9.15.3.3 Plantering - höstblommor**

Plantering av höstblommor ska utföras tredje veckan i september och vara färdigställt samma vecka.

Borttagning av sommarblommor och plantering av höstblommor ska ske i en följd under samma vecka. Urnorna får under inga omständigheter stå utan växter under helgdagar.

### **9.15.4 Gödsling**

### **9.15.5 Ogräsrensning**

Beläggning under urnorna ska hållas ogräsfri. Vid gruppering av urnor ska även ytan mellan urnorna hållas ogräsfri.

### **9.15.6.1 Putsning vårblommor**

utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre).

### **9.15.6.2 Putsning sommarblommor**

utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre).

### **9.15.6.3 Putsning – höstblommor**

Tillsyn och putsning utförs 1 dag/veckan.

### **9.15.7 Uppbindning**

### **9.15.8 Bevattning**

### **9.15.9 Höstarbete**

Rivning av höstblommor sker tidigast 30 nov.

Urnor och bevattningssystem töms, rengörs och kontrollräknas. Allt material, återforslas till av beställaren anvisad plats.

# URNA – VÅR OCH SOMMAR

*Urna planterad med annueller, omplanteras 1 gång*

## 9.16.2 Iordningställande Vårblommor

Urnor och bevattningsutrustning hämtas, på av beställaren angiven plats.

Entreprenören svarar för skador som uppkommer i samband med transport.

Montering av bevattningssystem utförs i samband med påfyllning med ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig).

Jorden grundgödsas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 10 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på bomberingen vara 15 cm över urnans kant.

## 9.16.2 Iordningställande Sommarblommor

Ytan rensas från vårblommor och växtrester.

En tredjedel av den gamla jorden från vårplanteringarna tas bort innan påfyllning med ny ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) sker.

Jorden grundgödsas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 20 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på bomberingen vara 15 cm över urnans kant.

### 9.16.3.1 Plantering - vårblommor

Plantering av vårblommor ska utföras med start första veckan i april och vara färdigställt efter högst tre veckor.

Beroende på väderleken har beställaren rätt att skjuta planteringen upp till 2 veckor framåt i tiden.

### 9.16.3.2 Plantering - sommarblommor

Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni och vara färdigställt innan midsommar.

Borttagning av vårblommor och plantering av sommarblommor ska ske i en följd under samma vecka. Urnorna får under inga omständigheter stå utan växter under helgdagar.

## 9.16.4 Gödsling

## 9.16.5 Ogräsrensning

Beläggning under urnorna ska hållas ogräsfri. Vid gruppering av urnor ska även ytan mellan urnorna hållas ogräsfri.

## 9.16.6 Putsning – vår och sommarblommor

utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre).

### **9.16.7 Uppbindning**

### **9.16.8 Bevattning**

### **9.16.9 Höstarbete**

Rivning av sommarplanteringar, som inte bedöms vara i gott skick, utförs tidigast under tredje veckan i september. De sommarplanteringar som står kvar sparas som längst till och med andra veckan i oktober och sköts 1 dag/vecka.

Urnor och bevattningssystem töms, rengörs och kontrollräknas. Allt material, återforslas till av beställaren anvisad plats.

## **URNA – SOMMAR**

*Urna planterad med annueller*

### **9.17.2 Jordningställande Sommarblommor**

Urnor och bevattningsutrustning hämtas, på av beställaren angiven plats.

Entreprenören svarar för skador som uppkommer i samband med transport.

Montering av bevattningssystem utförs i samband med påfyllning med ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig).

Jorden grundgödsas med Chrysan eller likvärdig gödsel som myllas ner och blandas in i det översta jordlagret, ca 10 cm. Dosering enligt tillverkarens anvisningar.

Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på bomberingen vara 15 cm över urnans kant.

### **9.17.3 Plantering - sommarblommor**

Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni och vara färdigställt innan midsommar.

Urnorna får under inga omständigheter stå utan växter under helgdagar.

### **9.17.4 Gödsling**

### **9.17.5 Ogräsrensning**

Beläggning under urnorna ska hållas ogräsfri. Vid gruppering av urnor ska även ytan mellan urnorna hållas ogräsfri.

### **9.17.6 Putsning**

utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre).

### **9.17.7 Uppbindning**

### **9.17.8      Bevattning**

### **9.17.9      Höstarbete**

Rivning av sommarplanteringar, som inte bedöms vara i gott skick, utförs tidigast under tredje veckan i september. De sommarplanteringar som står kvar sparas som längst till och med andra veckan i oktober och sköts 1 dag/vecka.

Urnor och bevattningsystem töms, rengörs och kontrollräknas. Allt material, återforslas till av beställaren anvisad plats.



# BEGREPPSBESTÄMNINGAR

ParkInfo	<i>Applikation i programvaran MapInfo. Ett digitalt kartverk visar de ytor som ska skötas och vilka arbetsmoment som ska utföras.</i>
Arbetsområde	<i>Skötselytor markerade i Parkinfo.</i>
Utrustning	<i>Inom arbetsområdet monterad utrustning så som möbler, papperskorgar, askkoppar, lekutrustning, handledare, brunnslock, belysningsstolpar m.m.</i>
Gräsyta	<i>Markyta som är gräsbevuxen.</i>
Gräsmatta A	<i>Anlagd paradgräsmatta som cylinderklipps och bevattnas kontinuerligt.</i>
Gräsmatta B	<i>Anlagd gräsmatta som klipps kontinuerligt, i trädgård eller park.</i>
Gräsmatta C	<i>Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. Avsedd för lek, sport eller annan aktivitet.</i>
Gräsmatta D	<i>Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt.</i>
Slåtteryta A med upptag	<i>Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås tre gånger per år med upptag varje gång.</i>
Slåtteryta B med upptag	<i>Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås två gånger per år med ett upptag.</i>
Slåtteryta C med upptag	<i>Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås en gång per år med upptag.</i>
Slåtteryta A	<i>Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås tre gånger per år</i>
Slåtteryta B	<i>Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås två gånger per år</i>
Slåtteryta C	<i>Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås en gång per år.</i>
Planteringsyta	<i>Markyta som iordningställts och planterats med växter.</i>
Buskar	<i>Anlagd yta planterad med buskar.</i>
Buskage A	<i>Anlagd yta planterad med buskar som i lövat tillstånd inte täcker markytan (ej slutna buskage).</i>
Buskage B	<i>Anlagd yta planterad med buskar som vuxit samman och under lövat tillstånd täcker större delen av markytan</i>
Buskage C	<i>Anlagd yta planterad med buskar som vuxit samman och täcker större delen av markytan (slutna buskage)</i>
Lekbuskage	<i>Yta planterad med buskar som regelbundet används för lek</i>
Bärbuskar	<i>Anlagd yta planterad med bärbuskar.</i>
Häckar	<i>Anlagd yta planterad med växter som regelbundet klipps till bestämd profil.</i>
Häck A	<i>Anlagd yta planterad med växter som 3 gånger/år beskärs till bestämd profil</i>
Häck B	<i>Anlagd yta planterad med växter som 1 gång/år beskärs till bestämd profil</i>
Klångväxter	<i>Anlagd yta planterad med klättrande eller klångande växter mot exempelvis husfasad, mur eller spaljé.</i>
Rosor	<i>Anlagd yta planterad med rosor.</i>
Perenner	<i>Anlagd rabatt med perenna växter.</i>
Perenn A	<i>Anlagd, artrik rabatt placerad på platser som har ett högt estetiskt värde i stadens rum.</i>
Perenn B	<i>Anlagd rabatt med högt prydnadsvärde.</i>
Perenn C	<i>Anlagd rabatt med marktäckande arter, även samplanterade med buskar.</i>
Träd	<i>Anlagd yta planterad med träd.</i>
Nyplanterade träd A	<i>Nyplanterat träd med öppen trädkupa</i>
Nyplanterade träd B	<i>Nyplanterat träd som står i planteringsyta</i>
Knuthamlade formträd A	<i>Träd som klipps till knuta eller knagg varje år.</i>
Knuthamlade formträd B	<i>Träd som klipps till knuta eller knagg vart annat år (jämma år).</i>
Häcklippta formträd	<i>Träd som klipps som häck.</i>
Gatuträd A	<i>Träd i eller utmed hårdgjord yta med trädkupa</i>
Gatuträd B	<i>Träd i eller utmed hårdgjord yta utan trädkupa.</i>
Parkträd A	<i>Träd i park eller trädgård</i>
Parkträd B	<i>Träd i park eller trädgård som ej beskärs</i>
Fruktträd	<i>Fruktträd i trädgård eller park.</i>
Bostadsnära natur	<i>Mindre ytor naturmark i direkt anslutning till bostäder eller inom bostadsområden.</i>
Belagd yta	<i>Anlagd yta som belagts med sand, grus, asfalt, sten, betong, tegel, trä eller liknande material.</i>
Asfalterad yta	<i>Anlagd yta belagd med asfalt eller platsgjuten betong.</i>
Platt- eller stenbelagd yta	<i>Anlagd yta belagd med exempelvis sten- eller betongplattor.</i>
Grusbelagd yta	<i>Anlagd yta belagd med grus.</i>
Konstgräs	<i>Anlagd yta belagd med konstgräs avsedd för lek, sport eller annan aktivitet.</i>
Trappor	<i>Anlagd yta som består av sättsteg och plansteg.</i>
Trädäck	<i>Anlagd yta belagd med trä.</i>
Sandbelagd yta - baksand	<i>Yta i sandlåda med bakbar sand. Ytan är avsedd för lek.</i>
Fallunderlag	<i>Anlagd yta belagd med eftergivligt material avsett att dämpa fall.</i>
Sandbelagd yta - fallunderlag	<i>Anlagd yta belagd med strid sand. Ytan är avsedd för lek.</i>
Träflis	<i>Anlagd yta belagd med träflis eller bark. Ytan är avsedd för lek.</i>
Fallskyddsmatta	<i>Anlagd yta belagd med gummimatta eller liknande material. Ytan är avsedd för</i>

Dammar och vattendrag	<i>lek.</i>
Bäckintag och brunnar	<i>Dammar, vattendrag, bäckar och diken inom parkområde. Kulvertar, intag eller dagvattenbrunnar som är i behov av särskild tillsyn för att minska risken för översvämningar.</i>
Övrig mark	<i>Markyta där enda skötselform är städning och tillsyn.</i>
Annueler	<i>Ettåriga vår- och/eller sommarblommor.</i>
Vår- och sommar-blommor	<i>Anlagd rabatt planterad med vår- och sommarblommor.</i>
Sommarblommor	<i>Anlagd rabatt planterad med sommarblommor.</i>
Urna – vår, sommar och höst	<i>Urna planterad med vår- sommar- och höstblommor</i>
Urna – Vår- och sommar- blommor	<i>Urna planterad med vår- och sommarblommor.</i>
Urna – Sommarblommor	<i>Urna planterad med sommarblommor.</i>