



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑯ Sidohållare (för vindsäkring)		1
⑰ Schackel		1
⑱ Sektionsisolator	Se standardritning 20754	1
⑲ Hållare för sektionisolator	Se standardritning 20755	1
⑳ U-pinne till sektionisolator		1
㉑ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		1
㉒ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.
 LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.
 A1 A2 A3 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-12-13	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-10	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-29	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 761 9500
 Fax: 031 761 9501
 www.atkinglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR **Göteborgs Stad**
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 A-utliggare med sektionisolator på
 rundmast för kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL
DWG-FIL 2114.4	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15	SKALA 1:10	DIARIENUMMER 2114.4
	RITINGSNR 2114.4	REV C