



MATERIAL FÖR FAST AVANKRING (ENKEL) PÅ RUNDMAST

Material	Fabrikat art.nr.	Antal
1 Mastring	Standardritning 20742	1 st
2 Slingisolator 2000 kg	Siemens 8 WL 3002-2	2 st
3 Kilklamma	Siemens 8 WL 1170-8	2 st
	Siemens 8 WL 1202-1	2 st
4 Stållina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	05.R10 133 10 000	1 x 2500 mm
5 Avspänningsklamma	Siemens 8 WL 1240-0	1 st
6 Länk	Siemens 8 WL 1138-5	-
7 Trekantsplatta	Banverket 04 15 105	-
8 Länk	Siemens 8 WL 1137-5	-

MATERIAL FÖR FAST AVANKRING (DUBBEL) PÅ RUNDMAST

Material	Fabrikat art.nr.	Antal
1 Mastring	Standardritning 20742	1 st
2 Slingisolator 2000 kg	Siemens 8 WL 3002-2	4 st
3 Kilklamma	Siemens 8 WL 1170-8	4 st
	Siemens 8 WL 1202-1	4 st
4 Stållina syrafast 10 mm 133-tr. 7x19+IWS SS 2343	05.R10 133 10 000	2 x 2500 mm
5 Avspänningsklamma	Siemens 8 WL 1240-0	2 st
6 Länk	Siemens 8 WL 1138-5	2 st
7 Trekantsplatta	Banverket 04 15 105	1 st
8 Länk	Siemens 8 WL 1137-5	1 st

Ovanstående material är Siemens, Kumler+Matter eller motsvarande

STAGNINGSFUNDAMENT: Se ritning 20698

Rev lit	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar
Affärsområde Banteknik
Projekteringssektionen

Rantorget 4
Box 424, 401 26 Göteborg
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93

HANDLÄGGARE: C. Andersson
VERIFIERAD: *bc*
HAFT DEL: *bc*

DWG-FIL: 20792
RITAD/KONSTR: CA
NR: *bc*

GÖDKÄND GÖTEBORG 02-10-18
Göteborg

UPPRÄTTAD FÖR

Göteborgs Stad
Trafikkontoret

Standardritning

Fast avankring
på rundmast för
kontaktledning

SKALA: 1:50
OBJEKTSNR:
RITINGSNR: 20792
REV:
Göteborg