



*) Krav bundet bärlager, dränerande

Bitumenhalt: Krav \geq 4,5%

Hålrum: Skall ligga mellan 20 och 25%

Lagertjocklek: 120 mm

Utläggning: Varje lager skall vara minst tre gånger stenstorleken tjock så att krossad sten vid packning minimeras.

Packning: Skall pågå på varje lager så länge som vältspår syns på ytan. Antal vältar 2 st.

Jämnhet: Slutlig beläggningyta får ej uppvisa större ojämnheter än 6 mm relativt en 5m rätskiva utlagd i beläggningsdragets längdriktning.

Provning: På uppborrade provkroppar (2st) bestäms bitumenhalt, hålrumshalt och tjocklek. Borrhål tas ut av bygglidare.

REV. LITT.	REV.DATUM	REV. OMFATTNING	REV.
		STANDARDRITNING	
Göteborgs Stad Trafikkontoret		Normalsektion Cykelfartsgata	
FÖR. HANDLÄGGARE	DATUM	FORMAT	SKALA
Lena Törnros	2015-10-15	A3	1:100
			RITNINGNUMMER
			363/93-4541