



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	1
② Rör Glas-Epoxi 26 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
④ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
⑤ Klämhakeklov 26 mm		2
⑥ Klämhakeklov 38 mm		2
⑦ Klämhakeklov 55 mm		2
⑧ Rörklamma med öra 55 mm		3
⑨ Stödbomssted (Tryck)		2
⑩ Nit 19x52 mm		2
⑪ Nit 19x100 mm		2
⑫ Toppstycke		1
⑬ Klämfäste för trådållare 55 mm		1
⑭ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhE ShE Se projektanpassad standardritning för höjder.

E1 E2 E3 E4 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-12-14	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-06	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 761 9500
 Fax: 031 761 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 E-utligger på fackverksmast för
 kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL		
DWG-FIL 21150	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR		
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15	SKALA 1:10	DIARIENUMMER	RITINGSNR 21150	REV C