



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	1
② Rör Glas-Epoxi 26 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
④ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
⑤ Klämhakeklov 26 mm		2
⑥ Klämhakeklov 38 mm		2
⑦ Klämhakeklov 55 mm		3
⑧ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑨ Stödbomsled (Tryck)		2
⑩ Nit 19x52 mm		2
⑪ Nit 19x100 mm		1
⑫ Toppstycke		1
⑬ Klämfäste för trådållare 55 mm		1
⑭ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhE ShE Se projektanpassad standardritning för höjder.

E1 E2 E3 E4 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-12-14	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-06	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS

Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgränd 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING

Kontaktledningsupphängning
E-utliggare för växel på fackverksmast för
kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
J. Ström	PAKA				
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21153	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV	
2008-09-15	1:10		21153	C	