



Göteborg 090929

Utförandeansvisning

Kontrastmarkering av trappor

Genom projektet ”Kolla - Kollektivtrafik för alla” genomför Trafikkontoret åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade i gatumiljön. En åtgärd som i Boverkets föreskrifter klassats som obligatorisk att genomföra på allmän platsmark är kontrastmarkering av första och sista trappsteget i befintliga trappor.

Trappor av granit och betong i bifogad bilaga (utdrag ur Trafikkontorets trappregister) kontrastmarkeras på första och sista trappsteget enligt nedan. Kontrastmarkeringen utförs med markeringsmassa typ ”Premark”, med två komponents primer ”Viaxi”.



Granittrappa kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.

Utförande

1. Underlaget i trappan borstas av noggrant med sopkvast. Eventuell fukt på ytan torkas med brännare innan markeringsarbetet påbörjas.
2. Primer appliceras med roller och torkar därefter i ca 15-20 minuter. Använd gärna grov pensel där det är svårt att nå gropar med roller. Väntetiden beror av väderförhållandena, varmt och soligt väder medför att väntetiden blir kortare. Mängden primer beror på hur mycket underlaget suger.



Kontrastremsan värms fast med brännare.

3. 10 cm bred markeringsremsa skall användas vilken läggs 1 -2 cm in från framkanten för att den inte ska fläkas upp av gående i trappan eller rinna över kanten när den värms. Markeringen utförs separat på varje block där markeringen avslutas 1 cm från blockstensskarv eller ytterände eller anslutande vagnstycke
4. Remsan placeras i lämpligt läge och värms fast med brännare. För extra friktionsförmåga värms materialet ytterligare, då framträder glas materialet. Massan värms utifrån och in så att inte massan rinner ner över trappans framkant. Om trappan är ojämn kan hål uppstå så att underlaget framträder, detta åtgärdas genom att en ny bit placeras på hålet och värms fast.

Sluttiden är ca 60 min.

Obs! Utför helst inte markeringsarbete vid dåligt väder. Om vatten förekommer förseglas det under markeringen vilket gör att markeringen släpper.

Beställning av material

Beställning av Premark kontrastremsa sker hos Smekab AB, Rickard Persson som också tillhandahåller produktspecifika anvisningar förläggning.

SMEKAB AB

Besöksadress: Drakegatan 10, Göteborg

Tel direkt: 031-773 7156

Växel: 044-767 00

Fax: 044-701 50

Web: www.smekab.se

Frågor kring utförande och omfattning

Roland Ahlgren

Trafikkontoret

0709-117616 alt roland.ahlgren@trafikkontoret.goteborg.se