



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	1
② Rör Glas-Epoxi 26 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
⑤ Klämhakeklov 26 mm		2
⑥ Klämhakeklov 38 mm		2
⑦ Klämhakeklov 55 mm		2
⑧ Rörklamma med öra 55 mm		3
⑨ Stödbomsled (Tryck)		2
⑩ Nit 19x52 mm		2
⑪ Nit 19x100 mm		2
⑫ Toppstycke		1
⑬ Klämfäste för trådhållare 55 mm		1
⑭ Trådhållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhE ShE Se projektanpassad standardritning för höjder.

E1 E2 E3 E4 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs  
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDDRITNING**  
Kontaktledningsupphängning  
E-utliggare på fackverksmast för  
kontaktledning och bärlina

Gäller fr.o.m.  
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur  
Ansvarig Enhet: Gata Spår

FORMAT SKALA  
- 1:10

RITNINGNUMMER  
21150

REV  
D