



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑤ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑥ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑦ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑧ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑨ Stågilsklamma 10 mm		4
⑩ Klämhakeklov 38 mm		6
⑪ Klämhakeklov 55 mm		2
⑫ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		9
⑭ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑮ Stödbomsled (tryck)		4
⑯ Nit 19x52 mm (rostfri)		4
⑰ Nit 19x100 mm (rostfri)		4
⑱ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑲ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑳ Trådållare		2
㉑ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
㉒ Bärlineskål (fast)		1
㉓ Rulle för bärlina (rörlig)		1

Mh1 Mh2 Mh3 Mh4 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Se projektanpassad standardritning för längder.

<p>Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen</p>	<p>STANDARDDRITNING Kontaktledningsupphängning A-utliggare över 2 spår på rundmast för kontaktledning och bärlina</p>		Gäller fr.o.m. TH 2022:3
	<p>Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur</p>	<p>Ansvarig Enhet: Gata Spår</p>	<p>FÖRMAT SKALA - 1:20</p>