



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑤ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑥ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑦ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑧ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑨ Stågljusklima 10 mm		4
⑩ Klämhakeklov 38 mm		6
⑪ Klämhakeklov 55 mm		2
⑫ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		9
⑭ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑮ Stödbomsled (tryck)		4
⑯ Nit 19x52 mm (rostfri)		4
⑰ Nit 19x100 mm (rostfri)		4
⑱ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑲ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑳ Trådhållare		2
㉑ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
㉒ Bärlineskål (fast)		1
㉓ Rulle för bärlina (rörtig)		1

Mh1 Mh2 Mh3 Mh4 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB ShB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Se projektanpassad standardritning för längder.



**Göteborgs Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDDRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 B-utligger över 2 spår på rundmast  
 för kontaktledning och bärlina

Göller fr.o.m  
 TH 2022:3

Beslutad av	Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Gata Spår	-	1:20	21205	A	