



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Trådållare		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Klämfäste för trådållare 55 mm		2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektpassad standardritning för längder.



**Göteborgs Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

**STANDARDRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 A-utliggare över 2 spår på rundmast  
 för kontaktledning 2st trådållare

Göller fr.o.m TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur	Ansvärlig Enhet: Gata Spår	FORMAT: -	SKALA: 1:12	RITNINGNUMMER: 21268	REV: A
---	----------------------------	-----------	-------------	----------------------	--------